

# Réseau de convoyeurs et stockage automatisé

---

## *Description du projet :*

---

Rénovation du réseau de convoyage vers le MGH.

## *Système installé :*

---

Un automate Siemens 95U et un superviseur PCVUE2 :

### 1 / L'automate 95U gère :

- l'ensemble des convoyeurs, navette et transfert.
- la liaison série, protocole MODBUS, avec le superviseur.
- la liaison série via des cellules infrarouge avec l'automate 95U embarqué sur le transtockeur.
- le pupitre de contrôle.

### 2 / La supervision assure :

- l'interface avec l'opérateur via des synoptiques et écrans de contrôle.
- le dialogue avec l'automate 95U.
- le dialogue avec le lecteur code à barres.